



Број: 5.2.- 17981
Дана: 14.07.2021.

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште (maila) дана 14.07.2021. у 13,29 часова, за јавну набавку велике вредности радова – **Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – 07-И/21 – II-фаза квалификационог поступка.**

Дана 14.07.2021. у 13,29 часова, потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питање - везано за јавну набавку велике вредности радова – **Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - 07-И/21 – II-фаза квалификационог поступка.** Наручилац је дана 14.07.2021. године у 14,52 часова потврдио пријем е-маила.

Питање упућено 14.07.2021. у 13,29 часова гласи:

„Postovani, uvidom u konkursnu dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku konstatovali smo:

1. Predmerom radova u delu putarskih radova predviđeno je:

6.2. Privremena kolovozna konstrukcija

Izrada privremene kolovozne konstrukcije od tucanika

d = 40 cm preko zatrpanog i nabijenog rova. Pozicijom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja tucanika. Pozicijom je obuhvaćeno i povremeno ravnanje i dodavanje tucanika.

Po izvršenom zbijanju tucanika izvršiti ispitivanje nosivosti, koja ispod gradskih saobraćajnica treba da iznosi $M_e = 5,5 \text{ KN/cm}^2$.

Obracun izvedenih radova vrsi se po m2 izgradene privremene kolovozne konstrukcije, m2 3600

6.3. Asfaltiranje

Dovodjenje kolovoza u tehnicki ispravno stanje. Pozicija obuhvata skidanje tucanika u sloju od 11 cm, ponovno nabijanje, nabavka i ugradnja BNS 22, debljine sloja 7 cm i nabavka i ugradnja AB 11, debljine sloja 4cm.

Obracun izvedenih radova vrsi se po m2 izgradene kolovozne konstrukcije, m2 3600

Obilaskom terena konstatovali smo da su sve ulice u kojima je predviđeno rusenje i popravka asfalta samo presvućene asfaltom prosečne debljine 4cm osim ulice Oakona Avakuma gde je prosečna debljina asfalta 6cm, bez prethodne pripreme kolovozne konstrukcije kamenim agregatom. U prilogu Vam dostavljamo fotografije asfalta sa tih lokacija.

Obzirom da se od cele širine puta, koji je prosečno 4-5m, vrsi rusenje maksimalno 0,8m molimo Vas da nam pojasnite da li se popravka porusene asfaltne površine radi na način kako je to predmerom definisano ili je dovoljno vratiti u prvobitno stanje sa istom konstrukcijom puta kao sto je i bila. Ukoliko smatrate da je dovoljno da se porusene asfaltne površine vrate u prvobitno stanje kao sto je i bilo, sto je do sada na slicnim poslovima i radeno, molimo Vas da izmenite tekst u predmeru i pomerite rok za predaju ponude.

2. Predmerom radova nije definisano blokada vode prilikom prikljućenja na postojeću vodovodnu mrežu. Molimo Vas da u predmer radova ubacite tu poziciju radova obzirom da je neophodna za samo prevezivanje novoizgradene mreže sa postojećom mrežom.

3. Predmetom radova nije definisano samo prevezivanje novoizgradene mreze sa postojećom mrežom. Materijal je *mojda* predviđen predmetom, ali nisu predviđeni radovi na postojećoj mreži.

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:

Одговор на питање

Поштовани,

1. Kolovozna konstrukcija treba da se izvede u svemu prema predviđenim pozicijama radova u tenderskoj dokumentaciji.

2. Blokada vode, prilikom priključenja na postojeću vodovodnu mrežu, je obaveza JKP "ViK", ponudjaci ne nude ovu poziciju radova.

3. Radovi na postojećoj vodovodnoj mreži, prilikom prevezivanja novoizgradjene mreze na postojeću, su, takodje, obaveza JKP "ViK", te ponudjaci ne nude ovu poziciju radova.

Рок за достављање понуда остаје непромењен.

С поштовањем

JKP „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке


